PLANIMETRIA - Scala 1:500

LEGENDA

FOGNATURA PRIVATA:

- RETE ACQUE NERE
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- SIFONE TIPO FIRENZE
- N05 64.06 — CODICE POZZETTO CON QUOTA DI SCORRIMENTO

FOGNATURA PUBBLICA:

- RETE ACQUE NERE
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- SIFONE TIPO FIRENZE
- N02 63.55 — CODICE POZZETTO CON QUOTE DI SCORRIMENTO
- RETE FOGNARIA PUBBLICA ESISTENTE

Pozzetto d'ispezione tipo acque nere a tenuta idraulica con fondello ispezionabile



Pozzetto di ispezione di dimensione interna pari a100x100 e/o 120x120 cm anche di sezione circolare, in CLS vibrato per carichi di prima categoria, completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm. La cameretta dovrà essere a completa tenuta idraulica in realizzazione monolitica o con idonee guarnizioni di tenuta tra i vari elementi. I pozzetti dovranno essere realizzati con sagomatura idraulica del fondo, realizzato con rivestimento in PP o in PRFV e trattato per rendere la superficie liscia e non attaccabile dai reflui. I fondelli potranno essere rivestiti in opera o forniti direttamente dal prefabbricatore. I pozzetti dovranno essere dotati, se necessario, di scaletta di discesa alla marinara realizzata con materiale anticorrossione. I punti di innesto delle tubazioni e delle eventuali prolunghe del pozzetto dovranno essere stuccati sia internamente che esternamente con malte con resine epossidiche bicomponenti.



SIFONE FIRENZE



Comune
SORBOLO - MEZZANI

Provincia
PARMA

Titolo del Progetto
SORBOLO-MEZZANI
AMBITO NU3

Livello di progettazione
-

Numero	Titolo	Scala
I.02	**RETE FOGNATURA ACQUE NERE PLANIMETRIA E PARTICOLARI**	**Varie**

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	16.10.2019	Emissione	DB	GLB	GLB

Redatto	Verificato	Approvato
Ing. Daniele Bettati	Ing. Gian Lorenzo Bernini	Ing. Gian Lorenzo Bernini

Proprietà
DALLASTA ANNITA
FIMBOLO S.R.L.

Progettista e D.L.
DOTT. ARCH. ERMANNO BOGGIO
DOTT. NICOLÒ BOGGIO

Consulenza idraulica
ingegneria e ambiente
Idraulica Strutture Infrastrutture

©I.S.I. Ingegneria e Ambiente

Ing. Gian Lorenzo Bernini - Ing. Rosaria Ragazzini
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)
cod.fisc. e P.I. 02577010347
Tel. 0521 941229 - info@isiingegneriaeambiente.it